



Tervezett körpálya és középsziget építése a 3106 és 3126 j. utak csomópontjában



Tervezett körpálya ki- és behajtógának elválasztó szigetének építése a 3106 és 3126 j. utak csomópontjában



BÉ Pályaszerkezet csere/építés rétegrendje

- 5,5 cm vtg. AC 16 F kopó jelű aszfalt kopóréteg
- 7,0 cm vtg. AC 22 F alap jelű aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm Ckt alapréteg
- 20,0 cm homokos-kavics réteg

BF Burkolatfelújítás rétegrendje

- 15+500 - 16+500 km sz. között
- 16+500 - 17+858 km sz. között
- 5,5 cm vtg. AC 16 F kopó jelű aszfalt kopóréteg
- meglévő pályaszerkezet profilmarása


Sz Térkö burkolatú elválasztó sziget és középsziget

- 10,0 cm vtg. piros színű térkö
- 3,0 cm vtg. ágyazóhomok réteg
- 20,0 cm vtg. Ckt alapréteg
- 20,0 cm homokos-kavics réteg

J Térkö járdaburkolat rétegrendje

- 6,0 cm vtg. szürke színű térkö
- 3,0 cm vtg. ágyazóhomok réteg
- 15,0 cm vtg. Ckt alapréteg
- 20,0 cm homokos-kavics réteg

Burkolat csatlakozása szélesítés esetén



Megjegyzés:
A közmű vezetékek nyomvonalai az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján lett ábrázolva.
A közműnyilvántartás hiányossága és pontatlansága miatt a közművezetékek nyomvonala több helyen bizonytalan, tájékoztató jellegű.
A meglévő közmű vezetékek nyomvonalát kutatóórokka és műszeres vezetékkutatással javasoljuk pontosítani a kivitelezés során.

Az építése munka csak KIVITELI TERVEK alapján végezhető 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet alapján!

A tervdokumentáció szerzői jog védelem alatt áll. A szerzői jog az EPLY Kft-t illeti meg!
A tervdokumentáció nyilvánosságra hozatala, másolása, átdolgozása, más célra történő hasznosítása és továbbtervezése a tervező hozzájárulása nélkül nem lehetséges!

MEGBÍZÓ:	 JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Jászfényszaru, Szabadság tér 1.			
TERVEZŐ:	 <div>5000 Szolnok, Vízpart krt. 62. Tel./Fax: +36 (56) 230 - 930; Mob.: +36 (30) 847-1143 e-mail: info@eply.hu; web: www.eply.hu</div>		Dátum:	2020.03. hó
Felelős tervező:	Aláírás: 	Szerkesztő: Bencsik Péter	Aláírás: 	Méretarány: <i>M=1:50</i>
Tervfajta:	ÚTÉPÍTÉSI KIVITELI TERV			Tervszám: EP-17/2020
Tárgy:	3106 sz. Vácszentlászló-Jászfényszaru ök. 16+396 km és 3126 sz. Jászfényszaru-Boldog ök. út 0+000 km körforgalmi csomópont átépítése			Rajzsám: <i>U-07.</i>
Rajz megnevezés:	MINTAKERESZTSZELVÉNYEK			
Ezen terv az EPLY KFT. szellemi tulajdona, amelyet szerzői jog véd!				